

Addenda <i>Addendum</i>	ADME - 02		
Numéro de projet <i>Project Number</i>	KK24-023	Date	2025-10-31
Titre du projet <i>Project Title</i>	DESJARDINS DÉMÉNAGEMENT CŒUR-DES-VALLÉES 171, Avenue Lépine, Gatineau, Québec		
Client <i>Client</i>	Desjardins		

Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis émis pour soumission pour le projet mentionné ci-haut. Les soumissionnaires sont responsables d'inclure tous les ajustements de coûts à leur soumission finale.

The present addendum is an integral part of the plans and specifications issued for tender for the above-mentioned project. It is the responsibility of the bidders to include all cost adjustments in their final bid.

MÉCANIQUE:

M01

1. Clarification du symbole VF, celui-ci représente un volet coupe-feu.

M03

1. Clarification de l'emplacement de l'isolant acoustique, prévoir l'isolant acoustique à ces endroits :
 - sur tous les conduits de transfert.
 - sur tous les conduits avant et après les ventilateurs de transferts VT.01 & VT.02
 - sur tous les conduits de retour des unités de toitures
 - sur tous les plenums après les boîtes terminales VAV.

M06

1. Modification des dimensions des conduits de transferts.
2. Modification de la dimension du conduit du ventilateur VT.01
3. Clarification des tags des diffuseurs. Les diffuseurs linéaires sont tel que EH PRICE #SDS et les diffuseurs carrés sont tel que NAD #DAL-358-Q-500.

M07

1. Clarification des tags des diffuseurs. Les diffuseurs linéaires sont tel que EH PRICE #SDS et les diffuseurs carrés sont tel que NAD #DAL-358-Q-500.

ÉLECTRICITÉ:

E04

2. Voir l'ajout d'un ouvre-porte automatique à la porte d'entrée principale ainsi que la modification à l'ouvre-porte de l'entrée de la caisse.
3. La fourniture et travaux de câblage de télécommunication et sécurité sont par Desjardins.
4. Dans l'attente aux caisses, déplacer la prise de courant et de télécommunication au centre du mur.
5. Voir la modification à la note d'aménagement 14.
6. Dans la salle de conférence, déplacer une prise de courant entre les plinthes de chauffage et ajouter une sortie réseau.

E05

7. Voir les rectifications aux différents types des appareils d'éclairage.
8. Les produits de MVP lighting et WSA seront acceptés en équivalences. Les photométries et appareils proposés doivent être soumis durant la période de soumission.

Fin de l'addenda
End of Addendum

Mécanique exécutée par
Mechanical executed by

Hugo D.R.

Hugo Davidson-Roy, Ing.

Électricité exécutée par
Electrical executed by

François

François Beauregard

Envoyé le
Sent On

2025-10-31
